

**ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԱՊԱԼԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՀՀ ԱՄ ՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-06/21**

ք. Մեծամոր

«24» սեպտեմբեր 2021թ.

Մեծամորի համայնապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Ռ.Գրիգորյանի, ով գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և Ա/Ձ Գևորգ Գևորգյան-ն, ո գործում է որպես անհատ ձեռնարկատեր (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամորի համայնքապետարանի քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակի վերակառուցման և վերանորոգման աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները կատարվում են ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, շինարարարական նորմերին և կանոններին, աշխատանքի նախագծին, ինչպես նաև պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագրին կից կնքվելիք համաձայնագրը ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ **մինչև 30.09.2021թ.**

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները որոշվում են կողմերի կողմից համաձայնեցված օրացուցային գրաֆիկով (Հավելված N 2):

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի ուժերով, նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը.

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված փաստաթղթերի պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, ամեն իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով չստանալիս հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ գննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 100 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր ուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպես նաև անհրաժեշտ նյութերով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը շինարարական նորմերին, կանոններին ու տեխնիկական պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված սարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչ և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 365 օր (առնվազն 365 օրացուցային օր): Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

«Ատտաժան աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման պայմանագրով: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Միջև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (տրանզիտային իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ՝ ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **7 949 000 (յոթ միլիոն ինը հարյուր քառասունինը հազար) ՀՀ դրամ**: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով: Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 1) նախատեսված չափերով և ամիսներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:³¹ Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման

³¹ Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է ստանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:

ընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տրանսպորտային և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.13 Սույն պայմանագիրը կազմված է 23 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:


8.14 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

ՀՀ Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով
հաստատված միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի
պայմանագրով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ
պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում,
հաստատված համաձայնագիրը կնքում և Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը
տեղաբնակ օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը
Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Մեծամորի համայնքապետարան
ՀՀ Արմավիրի մարզ ք. Մեծամոր, Վարչական կենտրոն 1
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900332239061
ՀՎՀՀ 04402328
Համայնքի ղեկավար



Ռ. Գրիգորյան

(ստորագրություն)
Կ.Տ.

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ

Գևորգ Գևորգյան ԱԶ
Արարատի մարզ, գ. Մխչյան 2-րդ փողոց 2
Հ/Հ 220019850357000
Ակբա Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ ՓԲԸ
ՀՎՀՀ 47759406



Գ. Գևորգյան

(ստորագրություն)

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*
**ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵԾԱՄՈՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱԴԵՏԱՐԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ
ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

NN	Աշխատանքների անվանումը	չ/մ	ծավալը	Միավորի արժեքը	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
1 Շինարարական աշխատանքներ					
	ՔԱՆԴՈՒՄ ԵՎ ԱՊԱՍՈՆՏԱԺՈՒՄ				
1	Մոտ 90-130 մմ հաստության թեթև միջնորմների քանդում	մ ²	61,51	1,000	61,510
2	Մոտ (1150-1170)x2800 մմ չափերով ալյումինե շրջանակով լուսամուտների ապամոնտաժում	մ ²	9,74	4,000	38,960
3	Մոտ (750-910)x2060 մմ չափերով փայտե / ՓՄԹ դռների ապամոնտաժում /3 հատ/	մ ²	5,13	2,000	10,260
4	Մոտ 1150x143x30 մմ չափերով փայտե լուսամուտագոգերի ապամոնտաժում /3 հատ/	զմ	3,45	0,500	1,725
5	Բոլոր չգործող բաց մալուխների ապամոնտաժում	զմ	50,00	0,130	6,500
6	Ջեռուցման խողովակների և կցամասերի ապամոնտաժում	զմ	22,00	0,600	13,200
7	Բոլոր էլեկտրական վարդակների, անջատիչների, բաժանարար տուփերի, լուսատուների ապամոնտաժում	հատ	27,00	0,130	3,510
8	Լուսամուտաբացվածքների շեպույթների հարդարարական շերտերի (զաջ, 3-5 սմ) քանդում	մ ²	4,90	0,940	4,606
9	Սյան հարդարարական շերտերի (զաջ, 3-5 սմ) քանդում	մ ²	6,40	0,940	6,016
10	Բոլոր շրիշակների ապամոնտաժում	զմ	53,00	0,015	0,795
11	Մանրահատակի (ներառյալ ձուլի և հողի / ավազի / փոշու շերտերը) քանդում, մաքրում	մ ²	50,30	0,800	40,240

12	Քանդվող միջնորմի վրա առկա՝ մալուխների պլաստիկ սակառի ճամնակավոր տարանջատում պատից, առանց մալուխների անջատման, կտրման	զմ	5,67	0,250	1,418
13	Շին. աղբի հավաքում, բարձում եւ տեղափոխում 3կմ	տ	8,80	1,800	15,840
	<u>ՊԱՏԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ</u>				
1	Դռան բացվածքի փակում 90(L)×390(Ե)×190(Բ) մմ չափի թեթև բետոնե բլոկներով	մ ²	2,1	3,900	8,190
2	Երկկողմանի ԳԿԹ (T=12 մմ) պատի (T=175 մմ) կառուցում: Գլխավոր ուղղաձիգ ստաղը (W=100 մմ) ձգվում է պատին, գետնից բարձր (շրիշակի հետևում մոնտաժվող սակառի չափով) և հասնում մինչև առաստաղ: Երկրորդական ստաղը (W=50 մմ) ձգվում է գլխավոր ստաղին, գետնից բարձր թաքնված սակառի տեղադրման համար: Մակերեսը զրված է պատի երկու երեսի համար միասին	մ ²	32	11,000	352,000
3	Միակողմանի ԳԿԹ (T=12 մմ) պատի կառուցում: Ուղղաձիգ ստաղը (W=50 մմ) ձգվում է պատին, գետնից բարձր (շրիշակի հետևում մոնտաժվող սակառի չափով) և հասնում մինչև առաստաղ	մ ²	75	7,500	562,500
4	Լուսամուտաբացվածքների շեպույթների կառուցում միակողմանի ԳԿԹ-ով (T=12 մմ) առանց ստաղերի: ԳԿԹ-ն պատին ձգվում է հատուկ պլաստիկ դյուբեղներով, կոշտ ջերմամեկուսիչ թերթասալերի վրայից	մ ²	6,3	6,000	37,800
5	Ջերմա-ձայնա-մեկուսիչ հանքային բամբակի (T=50 մմ) ձգում արտաքին պատերին հատուկ պլաստիկ դյուբեղներով: Նշում՝ ապակե բամբակով փոխարինումը անընդունելի է	մ ²	42,91	0,700	30,037
6	Լուսամուտաբացվածքների բոլոր շեպույթների ջերմամեկուսացում արտամղված փրփրապոլիստերով թերթասալերով (T=30 մմ)	մ ²	4,2	2,000	8,400
	<u>ԼԱՄԻՆԱՏԵ ՄԻՋՆՈՐՄԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ</u>				
1	Փայտե ֆերմայի կառուցում 50x50 մմ (ընդամենը 4.5 մ) և 50x20 մմ (ընդամենը 7 մ) պրոֆիլային չափերի տարրերով: Ներառյալ սոսինձը, մեխերը, պտուտակները, հեղույսերը, մանեկները, տափօղակները	հատ	1	67,000	67,000
2	Լամինատե ճաղաշար-միջնորմի պատրաստում (ներառյալ ամրացման դետալները) և տեղադրում	մ ²	6,2	6,000	37,200
3	2800x2070x18 մմ լամինատե թերթասալ Egger H1180 ST37 (նախընտրելի) կամ Egger H1212 ST33 (այլընտրանք) կամ տեխնիկապես համարժեք	հատ	1	60,000	60,000
4	Լամինատե թերթասալերի կտրատում ճշգրիտ ավտոմատացված հաստոցով	զմ	72	0,140	10,080
5	Լամինատե թերթասալերի սոսնձում	մ ²	3,6	0,600	2,160

6	Լամինատի երիզների (ABS) սոսնձում ճշգրիտ ավտոմատացված հաստոցով	զմ	88	0,140	12,320
7	ABS լամինատի երիզ ըստ EGGER 3331 (այլընտրանք EGGER 3303) (կամ տեխնիկապես համարժեք), չափը 40x1մմ: Ներառյալ լայնության նեղացումը մինչև 36 մմ	զմ	44	0,400	17,600
8	ABS լամինատի երիզ ըստ EGGER 3331 (այլընտրանք EGGER 3303) (կամ տեխնիկապես համարժեք), չափը 18x1մմ	զմ	44	0,400	17,600
9	□100x50x4 մմ ուղղանկյուն պողպատե խողովակ	զմ	1	9,000	9,000
10	L63x40x4 մմ պողպատե անկյունակ	զմ	0,5	2,500	1,250
11	D=12 մմ պողպատե հոծ ձող	զմ	3,2	0,700	2,240
12	D=5.5-6.5 մմ ացքերի շաղափում 4 մմ հաստությամբ պողպատե տարրերի մեջ	հատ	14	0,080	1,120
13	Պողպատե տարրերի կտրատում, տարրերի խառնուրդով և հղկումով կտրատումից հետո	զմ	1	1,600	1,600
14	Այլումինե ամրացման դետալների պատրաստում: Դետալի չափերը՝ 33(D)x20(H)x3 մմ, անցք 1՝ 13(D), անցք 2 (M3 պարուրով)՝ 4(D) □ Դետալ 01-ի մանրամասները տես նխագծում	հատ	84	0,900	75,600
15	Բոլոր մետաղական տարրերի (այդ թվում պտուտակների և այլն) փոշեներկում էլեկտրաստատիկ դաշտում՝ գույնը PULVER 09038.09010 (կամ տեխնիկապես համարժեք)	մ ²	2	4,000	8,000
16	Անցքերի շաղափում կարծր կերամագրանիտե սալերի (T=11 մմ) մեջ /ալմաստե գլխիկով գչիլի ծախսը՝ 3 հատ մեկ անցքի համար/	հատ	12	2,500	30,000
17	Անցքերի (D=6-7 մմ, L=50-100 մմ) շաղափում բետոնե հատակի և առաստաղի մեջ	հատ	24	0,900	21,600
18	Հեղույս-դյուբել (կամ դյուբել-մեխ) M(5-6)x100 մմ	հատ	12	0,050	0,600
19	Հեղույս-դյուբել (կամ դյուբել-մեխ) M(5-6)x50 մմ (փայտի մեջ ձգվելու պարագայում կարող է փոխարինվել ինքնապարուրվող պտուտակով)	հատ	12	0,040	0,480
20	Հեղույս-մանեկ M(5-6)x60 մմ	հատ	25	0,040	1,000
21	Թաքնված վեցանիստ գլխիկով պտուտակներ M3x12, DIN 7991 (ISO 10642)	հատ	84	0,040	3,360

	<u>ԱՌԱՍՏԱՂՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ</u>				
1	Առաստաղի ԳԿԹ ակուստիկ պանելներ, մեկ պանելի չափը՝ 1190x2000x12.5 մմ արտադրողը՝ Knauf կամ տեխնիկապես համարժեք, 12x12 մմ չափի քառակուսի կանոնավոր անցքերով: Ներառյալ ամրացման դետալները և թերթասալերի եզրերի վերջնամշակման արքեստուարները:] 28/27 ցինկապատ մոնտաժային ուղորդիչ պրոֆիլի ստորին նիստը ներկել առաստաղի գույնի: Պանելների ընդհանուր քանակը 23 հատ	մ ²	54,74	13,500	738,990
	<u>ՀԱՏԱԿՆԵՐ</u>				
1	Կերամագրանիտե սալիկներով հատակի սալապատում: Չափը՝ 600x600x11 մմ, տեխնիկական բնութագիրը ըստ՝ Marazzi SG632800R (կամ տեխնիկապես համարժեք): 150 հատ	մ ²	54	16,600	896,400
2	Սալիկի ջրակայուն սոսինձ, 4 մմ 54մ ²	կգ	253	0,350	88,550
3	Ինքնահարթեցվող լցնովի հատակ, 15-20 մմ (ցեմենտային հիմքով)	մ ²	51	4,500	229,500
	<u>ՇՐԻՇԱԿՆԵՐ ԵՎ ՍԱԼՈՒԽԱՏԱՐ ՍԱԿԱՌՆԵՐ</u>				
	MDF շրիշակ, չափը՝ 80x15 մմ, գույնը՝ սպիտակ: Պրոֆիլը ըստ նախագծի	գմ	34	1,50	51,000
	Պատի մեջ ներկառուցված պլաստիկ սակառ 60x40 մմ, պլաստիկ կափարիչով	գմ	21	1,00	21,000
	40 հատ 50(W)x20(H)x200(L) մմ չափի փայտե չորսուի սոսնձում հատակին, քայլը 600մմ: Տեղադրվում է սակառի տակ, շրիշակի հետևում	գմ	7	0,50	3,500
	40 հատ 20(W)x20(H)x200(L) մմ չափի փայտե չորսուի սոսնձում հատակին, քայլը 600մմ: Տեղադրվում է սակառի մեջ	գմ	7	0,30	2,100
	Ալեկաբոնդե թերթասալ: Չափը՝ մոտ 1120x190 մմ, 3 հատ, եզրերը հղկված մշակված, սպիտակ գույնի, տեղադրվում է ջեռուցիչների հետևում՝ ջեռուցման մարկոցի չափերից 8 սմ փոքր բոլոր կողմերից	մ ²	4,23	19,00	80,370
	<u>ԼՈՒՍԱՄՈՒՏԱԳՈԳԵՐ</u>				
	<u>Ներքին</u>				
1	Լուսամուտագոգերի տակ հարթեցման շերտի պատրաստում ցեմենտ-	մ ²	0,66	2,000	1,320

	Պատվար, սվաղով, հաստությունը մոտ 10 մմ				
2	Հիմքի տուֆե (կարմիր) ամբողջական սալեր, չափը՝ մոտ 1130x200x30 մմ, ներքերը հղկված մշակված: Չափերը ճշտել ըստ փաստացի շինարարության և նախագծային պահանջների	մ ²	0,68	12,000	8,160
3	Ալյումինե անկյունակ L10 մմ	զմ	4	0,500	2,000
	ԱՐՏԱՔԻՆ ՀԱՐԱՐՈՒՄ				
1	Լուսամուտագրերի արտաքին կողմից շրջանակի և բացվածքի ամբողջ պարագծով ճեղքերի փակում ջրակայուն ծեփամածիկով	մ ²	24,6	0,350	8,610
	ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԱՐՈՒՄ				
1	Կախովի ակուստիկ առաստաղի բոլոր կարերը, պտուտակների տեղերը, եզրային և վնասված հատվածների ծեփամածիկում, ամբողջ մակերեսով ներկում (երկու շերտ) լատեքսային ներկով (ներկի գրունտի վրայից), բարելավված որակի, առանց ծեփամածիկման (բացի պտուտակներով ձգման կետերից), գույնը՝ Indeco-plus Wei2	մ ²	49,3	1,800	88,740
2	Միջնորմների գիպսոնիտե սվաղում (շաղախը՝ 70% գիպսոնիտ՝ 30% գիպս) միջանցքի կողմից	մ ²	6	3,500	21,000
3	Պատերի հարդարարական շերտի հղկում-հարթեցում, նոր գրունտի շերտի պատրաստում, ներառյալ շեպոյթները, ՔՄԳ և նախասրահ (մասնակի)	մ ²	123	0,400	49,200
4	Պատերի ներկում (երկու շերտ) լատեքսային ներկով (ներկի գրունտի վրայից), բարելավված որակի, ծեփամածիկումով, սպունգով լվացվող, գույները ըստ նախագծի, ներառյալ շեպոյթները, ՔՄԳ և միջանցք (մասնակի)	մ ²	123	1,800	221,400
	ՕՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ				
1	□210 մմ-ոց անցքի շաղափում մոտ 600 մմ հաստությամբ արտաքին պատերի մեջ, ինչպես նաև ԳԿԹ պատի մեջ	հատ	1	6,000	6,000
2	Պոլիպրոպիլենե օղատար հարթ խողովակի տեղադրում, □□200 մմ	զմ	1	7,000	7,000
3	Անաղմուկ դասի ≥23 դԲ, առանցքային օղամուղ, □200 մմ խողովակի համար, ավտոմատ կարգավորվող շերտավարագույրով (սպիտակ գույնի): Տեղադրվում է պատի մեջ, արտաքին պատի ներսի կողմից	հատ	1	32,000	32,000
4	□200 օղանցքի շերտավարագույր, պլաստիկ կամ մետաղական, ներկված մոխրագույն կամ պատի գույնի	հատ	1	5,200	5,200
5	Անցքերի և խողովակի միջև արանքի (5 մմ) հերմետիզացում սիլիկոնով կամ ջերմամեկուսից փրփուրով	հատ	1	0,015	0,015

ՄԵԿԱՂԱՇՏՊԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ

ՊԵՎԱՊԱՇՏՊԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ					
1	Գալարավարագույրներ (ներառյալ մեխանիզմները), 3 հատ: Կտորի տեսակը և գույնը MA830 կամ Sonnenray, tisa 0204 կամ տեխնիկապես համարժեք: Կտորի նմուշը համաձայնեցնել ճարտարապետի հետ: Տեղադրվում է լուսամուտի բացվածքից դուրս, պատի ներսի մակերևույթի վրա ըստ գծագրի	մ ²	11	14,000	154,000
Համակարգչային ցանցի մուտքի և հատակի մեջ ուղիների կազմակերպում					
1	Անցքի շաղափում միջնորմի մեջ□□□40 մմ	հատ	1	0,1235	0,1235
2	ՊՎՔ խողովակ, □30 մմ	զմ	10	0,900	9,000
3	ՊՎՔ անկյունակ, □30 մմ	հատ	6	0,200	1,200
ԱՅԼ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ					
1	Օրգանական ապակուց ցուցափեղկերի և արկղերի ամրացում պատերին / միջնորմին	հատ	6	1,00	6,000
2	Թվանշանների պատրաստում և տեղադրում: Նյութը՝ նրբատախտակ, T=12 մմ: Բոլոր նիստերը և եզրերը հղկված մշակված: Մակերևույթների վերջնամշակումը՝ անգույն, թափանցիկ լաքով: Այլ մանրամասները ըստ նախագծի: Տեղադրվում է պատից 2 սմ հեռավորության վրա, ներառյալ մոնտաժային դետալները՝ մետաղական խողովակ, պտուտակ, դյուբել պտուտակ, դյուբել	հատ	4	24,00	96,000
2 ԴՈՒՐ, ԼՈՍԱՄՈՒՏՈՒՆԵՐ					
1	Հակամիջատային ցանցեր, ծխնիններով: Լուսամուտի փեղկի նույն գույնով (սպիտակ) և տեքստուրայով	հատ	3	12,62	37,86
2	Մոտ 1140x2800 մմ չափերով լուսամուտներ: Պրոֆիլը էներգաարդյունավետ (Ud = 0.91 W/(mUK)) ՊՎՔ, BRUGMAN AD (կամ տեխնիկապես համարժեք), մոնտաժային լայնությունը՝ 73 մմ, ֆալցը՝ ուղիղ, շրջանակի գույնը/ տեքստուրան՝ դրսից՝ սպիտակ ներսից՝ հաճաքենի: Չայնամեկուսացման մակարդակը՝ 35-46 դԲ, հակաառնանգման կարգը՝ 2-րդ, ջերմահաղորդականության դիմադրությունը՝ 0.79-0.85 U2x C/Վտ, երկշերտ ապակեփաթեթով 6M1-12-6M1, ապակիները՝ 6 մմ, կոփած, թափանցիկ անգույն: Այլ մանրամասները տես ստորև և նախագծում	հատ	3	45,00	135,00
3	Այդ թվում լուսամուտ շարժական	մ ²	3,54	73,80	261,25
4	Այդ թվում լուսամուտ անշարժ	մ ²	6,04	57,00	344,28

	Այդ թվում ապակու կոփում	մ ²	14,4	4,50	64,80
6	Այդ թվում լուսամուտի բարդ փական	հատ	3	14,40	43,20
7	2450x2330 մմ չափերով դուռ-լուսամուտ, ETEM E1000 (կամ տեխնիկապես համարժեք) պրոֆիլով (միայն պարագծով), առանց ջերմակամրջակի, ֆալցը ուղիղ, շրջանակի գույնը/տեքստուրան՝ RAL 9016 (փռչեններկված էլեկտրաստատիկ դաշտում), ապակիները՝ միաշերտ 12 մմ հաստությամբ և կոփած: Այլ մանրամասները տես ստորև և նախագծում	մ ²	5,71	38,00	216,98
8	Այդ թվում արքեսուարներ՝ 1. Դռան բռնակներ՝ 40x20 մմ ուղղանկյուն հատույթով մետաղյա ձող, երկարությունը՝ 2000 մմ: Նյութը՝ պողպատ / երկաթ / ալյումին, գույնը՝ RAL 9016: Տեղադրվում է դռան երկու կողմից: 2. Հատակային չափաբերիչ: Արտադրող՝ Dorma կամ GU (կամ տեխնիկապես համարժեք), չժանգոտող պողպատ: 3. Բարձրորակ դռան փական (բանալիներով), գույնը՝ չժանգոտող պողպատ: 4. Դռան սահմանափակիչ (հատակին տեղադրվող), նյութը՝ չժանգոտող պողպատ, թափանցիկ ռետինե օղակով:	կ-տ	1	209,034	209,034
9	Պոլիմերային ինքնակաշուն թաղանթ օրակալ, ապակե դռան համար: Փայլատ բաց մոխրագույն, լուսաթափանց, ողորկ մակերևույթով	մ ²	3,3	2,16	7,13
<u>3 էլեկտրատեխնիկական աշխատանքներ</u>					
1	1 տեղանոց վարդակի/անջատիչի տուփ, ներկառուցվող	հատ	9	0,100	0,900
2	2 տեղանոց վարդակի/անջատիչի տուփ, ներկառուցվող	հատ	3	0,250	0,750
3	3 տեղանոց վարդակի/անջատիչի տուփ, ներկառուցվող	հատ	3	0,400	1,200
4	1 տեղանոց վարդակի/անջատիչի շրջանակ: Legrand Niloe/Etika կամ Mosaic կամ տեխնիկապես համարժեք: Արտիկուլ՝ 665001	հատ	9	0,250	2,250
5	2 տեղանոց վարդակի/անջատիչի շրջանակ: Legrand Niloe/Etika կամ Mosaic կամ տեխնիկապես համարժեք: Արտիկուլ՝ 665002	հատ	3	0,520	1,560
6	3 տեղանոց վարդակի/անջատիչի շրջանակ: Legrand Niloe/Etika կամ Mosaic կամ տեխնիկապես համարժեք: Արտիկուլ՝ 665003	հատ	3	1,100	3,300
7	Վերադիր վարդակների 4 տեղանոց տուփ: Գույնը՝ սպիտակ կամ ոսկրագույն: Արտադրող/մոդել՝ Legrand/Quteo կամ տեխնիկապես համարժեք: Արտիկուլ՝ 782294	հատ	3	2,500	7,500
8	Վերադիր վարդակների 6 տեղանոց տուփ: Գույնը՝ սպիտակ կամ	հատ	1	6,000	6,000

	Արտադրող/մոդել՝ Legrand/Forix կամ տեխնիկապես համարժեք: Արտիկուլ՝ 782496				
9	Էլեկտրական ներկառուցվող վարդակ, տիպ F, CEE 7/3 (Schuko) 16 Ա, 250 Վ, երկբևեռային հողանցումով, Legrand Niloe/Etika կամ Mosaic կամ տեխնիկապես համարժեք: Արտիկուլ՝ 764529	հատ	16	1,500	24,000
10	Էլեկտրական վերադիր վարդակ, տիպ F, CEE 7/3 (Schuko) 16 Ա, 250 Վ, երկբևեռային հողանցումով: Արտադրող/մոդել՝ Legrand/Forix կամ տեխնիկապես համարժեք: Արտիկուլ՝ 782420	հատ	13	1,500	19,500
11	1 տեղանոց RJ-45 տիպի, cat. 5e կամ 6e՝ համակարգչային ցանցի վարդակ, տեղադրվում է էլ. վարդակ/անջատիչների շրջանակի մեջ (պատի մեջ ներկառուցվող), Legrand Niloe/Etika կամ Mosaic կամ տեխնիկապես համարժեք: Արտիկուլ՝ 764573	հատ	1	3,000	3,000
12	2 տեղանոց RJ-45 տիպի, cat. 5e կամ 6՝ համակարգչային ցանցի վարդակ, տեղադրվում է էլ. վարդակ/անջատիչների շրջանակի մեջ (պատի մեջ ներկառուցվող): Legrand Niloe/Etika կամ Mosaic կամ տեխնիկապես համարժեք: Արտիկուլ՝ 76457	հատ	1	6,000	6,000
13	2 տեղանոց RJ-45 տիպի, cat. 5e կամ 6՝ համակարգչային ցանցի վերադիր վարդակ, տեղադրվում է վերադիր վարդակ/անջատիչների տուփի մեջ: Արտադրող/մոդել՝ Legrand/Forix կամ տեխնիկապես համարժեք: Արտիկուլ՝ 782428	հատ	5	6,500	32,500
14	RJ-45 + RJ-11 տիպի (համակարգչային ցանց + հեռախոս) վերադիր վարդակ, տեղադրվում է էլ. վարդակ/անջատիչների շրջանակի մեջ (պատի մեջ ներկառուցվող): Cat. 5e կամ 6: Legrand Niloe/Etika կամ Mosaic կամ տեխնիկապես համարժեք: Արտիկուլ՝ 764570	հատ	2	6,500	13,000
15	Անջատիչ երկու ստեղծումով: Legrand Niloe/Etika կամ Mosaic կամ տեխնիկապես համարժեք: Արտիկուլ՝ 764506	հատ	2	2,000	4,000
16	Անջատիչ մեկ ստեղծումով: Legrand Niloe/Etika կամ Mosaic կամ տեխնիկապես համարժեք: Արտիկուլ՝ 764500	հատ	2	1,500	3,000
17	Գործարանային արտադրության բարձրորակ երկարացման լար, 4-5 էլ. վարդակով (տիպ F, CEE 7/3 (Schuko), 16 Ա, 250 Վ, երկբևեռային հողանցումով, մալուխի երկարությունը՝ 2 մ: Հոսանքի ֆիլտրով: Վարդակները, կարպուսը և մալուխը սև գույնի: APC կամ տեխնիկապես համարժեք	հատ	1	7,500	7,500
18	Մետաղական (պողպատ, ալյումին) դետալ D.15.2, հատակից դուրս եկող մալուխների ուղղորդման և պաշտպանման համար: Հատակին ձգվող սկավառակի տրամագիծը՝ 83 մմ, անցքի տրամագիծը՝ 30 մմ, երկարությունը՝ 300 մմ: Գույնը՝ RAL 1015 (փռններկել էլեկտրաստատիկ դաշտում): Ներառյալ հատակին ամրացման դետալները (3 հատ): Մանրամասն տեխ. բնութագիրը տես նախագծում	հատ	4	3,500	14,000
19	Էլեկտրական բաշխիչ ներկառուցվող վահանակ, տեսակը՝ Legrand Nedbox 48+8 մոդուլի համար: Արտիկուլ՝ 001414 (կամ տեխնիկապես համարժեք): Նյութը՝ մետաղ, չափը՝ 680(Բ)×330(Լ)×86(Խ) մմ, վաճառքային գույնը՝ սպիտակ: Ներկել այն պատի գույնով, որի մեջ տեղադրվելու է: ՄԿՅ-ի բոլոր նորմատիվ պահանջներին համապատասխան, էլեկտրաանվտանգության բարձր դասի, կոմպլեկտավորված մակնիշավորման պիտակներով: Ներառյալ բանալիով փականը	հատ	1	100,000	100,000
20	Էլեկտրական շղթայի ավտոմատ անջատիչ, եռաբևեռ, 100 Ա, 220Վ: DXw 10000 3P, C100A	հատ	1	100,000	100,000

Եվրոպական ստանդարտի, բրենդային (Legrand, ABB, Gewiss կամ այլ տեխնիկապես համարժեք) արտադրության:

ՔՄԳ, խումբ 1,2,3,4,5

21	Արտահոսքի Պաշտպանման Ավտոմատ Անջատիչ (ԱՊԱ) BDT DX3-ID 2P, AC63A, 30mA Եվրոպական ստանդարտի, բրենդային (Legrand, ABB, Gewiss կամ այլ տեխնիկապես համարժեք) արտադրության: ՔՄԳ, խումբ 1 (ջեռուցում և օդորակում) և 4, 5 (ընդհանուր վարդակներ, սերվեր)	հատ	2	32,000	64,000
22	Արտահոսքի Պաշտպանման Ավտոմատ Անջատիչ (ԱՊԱ) ABDT DX ³ 6000 1P+N, C16A, 30mA Եվրոպական ստանդարտի, բրենդային (Legrand, ABB, Gewiss կամ այլ տեխնիկապես համարժեք) արտադրության: ՔՄԳ, խումբ 2, 3 (լուսավորություն և անվտանգություն)	հատ	1	23,000	23,000
23	Էլեկտրական շղթայի ավտոմատ անջատիչ DXa 6000 1P+N, C40A, 10kA Եվրոպական ստանդարտի, բրենդային (Legrand, ABB, Gewiss կամ այլ տեխնիկապես համարժեք) արտադրության: խումբ 1 (ջեռուցման և օդորակման վարդակներ) խումբ 4 (ընդհանուր վարդակներ)	հատ	2	13,000	26,000
24	Էլեկտրական շղթայի ավտոմատ անջատիչ. DX ³ -E 6000 1P, C10A Եվրոպական ստանդարտի, բրենդային (Legrand, ABB, Gewiss կամ այլ տեխնիկապես համարժեք) արտադրության: խումբ 2, 3 (անվտանգության համակարգ, լուսատուներ)	հատ	2	6,000	12,000
25	Էլեկտրական շղթայի ավտոմատ անջատիչ. TX ³ 6000 1P, C16A Եվրոպական ստանդարտի, բրենդային (Legrand, ABB, Gewiss կամ այլ տեխնիկապես համարժեք) արտադրության: խումբ 5 (սերվեր)	հատ	1	4,200	4,200
26	Խրամուղու քանդում և հետլիցք հողանցման կառուցման (տոփանումով) համար	մ ³	10	4,500	45,000
27	L50x5 մմ, L=2.5 մ, պողպատե անկյունակների ուղղաձիգ տեղադրում հողի մեջ, հողանցման համար	հատ	8	8,000	64,000
28	Պողպատե շերտաձող —50x4, հողանցման համար	զմ	0,5	2,000	1,000
29	Պողպատե շերտաձող —40x4, հողանցման համար	զմ	25	1,300	32,500

	Հողանցման ալյումինե հաղորդալարի անցկացում, 1x50մմ ² հատվածքով	գմ	30	1,000	30,000
31	Էլեկտրմիկ եռակցում հողանցման համար	կետ	8	0,300	2,400
32	Պոլիէթիլենային խողովակ □50 մմ, Հողանցման աղբյուրից մինչև շենք	գմ	7	0,900	6,300
33	ՊՎԲ խողովակի անկյունակ □50 մմ	հատ	4	0,200	0,800
34	Մետաղալարային վաք CF 54/150EZ Cablofil (կամ տեխնիկապես համարժեք) էլեկտրական սնուցման գլխավոր մալուխի համար: Արիկտուլ՝ CM000081: Չափը՝ 150(Լ)x54(Բ)x3(Ե) մմ: Պողպատի ծածկույթի տեսակը՝ էլեկտրացին: Գույնը՝ RAL 9016 (փոշեներկված էլեկտրաստատիկ դաշտում)	գմ	15	6,000	90,000
35	Մետաղալարային վաքի մոնտաժայն պրոֆիլ RCSN 3000GS Cablofil (կամ տեխնիկապես համարժեք): Արիկտուլ՝ CM013030: Պողպատի ծածկույթի տեսակը՝ ցինկապատ Մենձիմիրի մեթոդով: Չափը՝ 3 մ: Առանց պտուտակների: Գույնը՝ RAL 9016 (փոշեներկված էլեկտրաստատիկ դաշտում): Ներառյալ կտրատումը որստ վաքի լայնության	հատ	1	25,000	25,000
36	Մետաղալարային վաքի կախիչներ	հատ	20	0,700	14,000
37	Մետաղալարային վաքի հողանցման հեղույս: Արտիկուլ՝ CM585387: Նախատեսված 8-16 մմ ² հատվածքի մակերեսով մալուխների համար: Նյութը՝ ՇՍ պոլիմե: Չափը՝ 22(Բ)x16(Ե) մմ: Մոնտաժման եղանակը՝ սեղմակով: Արտադրող՝ Cablofil կամ տեխնիկապես համարժեք	հատ	1	7,843	7,843
38	Էլ. հոսանքի ալյումին մալուխ, 5x16 մմ ² (ալյընտրանք՝ 4x16 մմ ² + 1x16 մմ ²) Շենքի էլ. սնուցման գլխավոր վահանից 2-րդ հարկի նոր վահանակ (EP-1): ՔՍԳ-ի և հարևան սենյակների համար: Որից 5x16 մմ ² նախատեսված է ՔՍԳ-ի համար, մնացածը այլ սենյակների կարիքների համար (ապագայի հարմարավետության համար)	գմ	35	1,200	42,000
39	Էլ. հոսանքի պղնձե մալուխ, 3x2.5 մմ ² Խմբեր՝ 1, 2, 4, 5 և կոնտուրներից վարդակների մեջ մտնողները	գմ	100	0,830	83,000
40	Էլ. հոսանքի պղնձե մալուխ, 3x1.5 մմ ² Խումբ 3	գմ	80	0,550	44,000
41	Ծալքավոր ճկուն պլաստիկ խողովակ, □20 մմ, մալուխների մոնտաժման համար, մոխրագույն	գմ	200	0,720	144,000
42	Գնված լուսատուների տեղադրում	կ-տ	23	2,500	57,500

4 Անվտանգության համակարգեր

1	Էլեկտրական բաշխիչ ներկառուցվող վահանակ, տեսակը՝ ԱՐԲ-18 IP31 EKF PROxima, 18 մոդուլի համար, նյութը՝ մետաղ, չափը՝ 390(Բ)x340(Լ)x120(Խ) մմ, վաճառքային գույնը՝ RAL 7035: Ներկել այն պատի գույնով, որի մեջ տեղադրվելու է: ՈՄԶ-ի բոլոր նորմատիվ պահանջներին համապատասխան, էլեկտրաանվտանգության բարձր դասի, կոմպլեկտավորված մակնիշավորման պիտակներով: Ավտոմատ անջատիչների տեղադրման միջնապատը ապամոնտաժել և տուփն օգտագործել անվտանգության սարքերի տեղադրման համար	հատ	1	16,000	16,000
2	Մայր բլոկ և դեկավարման թվային վահանակ LCD ստեղնաշարով: Արտոդրող՝ Teltek կամ տեխնիկապես համարժեք, մոդել Eclipse-8: 7 գոնու հնարավորությամբ	հատ	1	100,000	100,000
3	Ծխի տվիչ: Էկրանավորված, բազմակի օգտագործվող, 9-35 Կ, 10-50 ⁰ Կ, 1GHz	հատ	2	10,000	20,000
4	Մայր բլոկի վթարային մարտկոց (7 Ա, 12 Վ)	հատ	1	14,000	14,000
5	Շարժման տվիչ՝ 360 աստիճան տեսանելիության դաշտով: Կրկնակի սենսորով: Մոդել՝ Pyron-6 կամ տեխնիկապես համարժեք	հատ	2	18,000	36,000
6	Շչակ ներսի: 9-15 Վ, 20-30 ՄԱ, 105 դ/բ, Մոդել՝ ПКИ-1 "Иволга" կամ տեխնիկապես համարժեք	հատ	1	60,000	60,000
7	Շչակ դրսի: Անընդհատ թարթող լույսով: Տազնապի դեպքում՝ սթրոբ լույսային ազդանշանի միացում: Էլ. հոսանքի անջատման դեպքում՝ տազնապի միացումով: Արտադրող՝ DSC կամ տեխնիկապես համարժեք	հատ	1	50,000	50,000
8	Մալուխ	գմ	150	0,300	45,000
9	Կրակմարիչ, 1000 գրամ, CO2-ով (ներառյալ կախիչները)	հատ	2	6,000	12,000
10	Տրանսպորտային ծախսեր		1	12,654	12,654

5 Լուսատուներ, անջատիչներ, վարդակներ, ապահովիչներ

1	Առաստաղից կախովի լուսատու: Կոդ՝ 005740, արտիկուլ՝ F71004WH կամ տեխնիկապես համարժեք: Լուսամպիովի տրամագիծը՝ 350 մմ, բարձրությունը՝ 260 մմ: Կորպուսի նյութը՝ մետաղ: Կորպուսի գույնը՝ սպիտակ: Կորթի ստանդարտը՝ E27 Կ Առաստաղին մոնտաժվող բաժակի գույնը՝ սպիտակ: Մալուխի գույնը՝ սպիտակ: Մոնտաժման բոլոր պիտույքների հետ միասին՝ կոմպլեկտով: Գործարանային արտադրության: Տեսքը և այլ մանրամասները ըստ նախագծի	հատ	5	23,00	115,00
---	--	-----	---	-------	--------

2	Առաստաղից կախովի լուսատու: Երկրաչափական ձևը՝ կոն: Կոդ՝ 000097, արտիկոդ՝ RR3368-CWH կամ տեխնիկայես համարժեք: Կորպուսի նյութը՝ մետաղ: Կորպուսի գույնը՝ սպիտակ: Կոթառի ստանդարտը՝ E27 Առաստաղին մոնտաժվող բաժակի գույնը՝ սպիտակ: Մալուխի գույնը՝ սպիտակ: Մոնտաժման բոլոր պիտույքների հետ միասին կոմպլեկտով: Գործարանային արտադրության: Տեսքը և այլ մանրամասները ըստ նախագծի	հատ	2	10,00	20,00
3	Առաստաղի մեջ ներկառուցվող լուսատու: Տրամագիծը՝ 70 մմ: Հոսանքի Լարումը՝ 220 Վ: Սպառվող Հզորությունը՝ 5 Վտ: Գունային ջերմաստիճան՝ 3000 Կ: Գունափոխանցման Գործակից (Ra)՝ >90: Կորպուսի գույնը՝ սպիտակ: Լույսի ցրման անկյունը՝ 160°: Երաշխիք՝ 3 Տարի: Տեսքը և այլ մանրամասները ըստ նախագծի	հատ	16	4,00	64,00
4	Լուսադիոդային (LED) լամպ G95, արտադրող՝ GAUSS կամ տեխնիկայես համարժեք: Հզորությունը՝ 22 Վտ: Լուսային Հոսք՝ 1800 Լմ: Երկրաչափական ձև՝ գունդ: Գունային ջերմաստիճան՝ 3000 Կ: Մնուցման լարումը՝ 150-265 Վ: Չափը՝ 125x175 մմ: Աշխատանքային ժամ՝ 35000: Լույսի ցրման անկյունը՝ 240 աստիճան: Պաշտպանվածության կարգը (IP)՝ 20	հատ	5	4,70	23,50
5	Լուսադիոդային (LED) լամպ G95: Արտադրող՝ GAUSS կամ տեխնիկայես համարժեք: Հզորությունը՝ 10 Վտ: Լուսային Հոսք՝ 880 Լմ: Երկրաչափական ձև՝ գունդ: Գունային ջերմաստիճան՝ 3000 Կ: Մնուցման լարումը՝ 180-240 Վ: Չափը՝ 45x85 մմ: Աշխատանքային ժամ՝ 25000: Լույսի ցրման անկյունը՝ 120 աստիճան: Պաշտպանվածության կարգը (IP)՝ 20	հատ	2	2,00	4,00
6	Տրանսպորտային ծախսեր		1	11,97	11,97
6 Զեռուցում					
1	Զեռուցման ալյումինե մարտկոցների տեղադրում	էքմ	8,6	1,000	8,640
2	Զեռուցման մարկոց: Մեկ մարկոցի սեկցիաների քանակը՝ 16: Մեկ սեկցիայի տեխնիկական բնութագիրը՝ նյութը՝ ալյումին, գույնը՝ սպիտակ, չափը՝ 350x80x80 մմ /ՔՄԳ-ի մեջ/	հատ	3	99,800	299,400
3	Պոլիպրոպիլենե (PPR) խողովակ, DN Մ25 մմ (ներքին չափ)	զմ	18	3,500	63,000
4	Պոլիպրոպիլենե (PPR) խողովակ, DN Մ15 մմ (ներքին չափ)	զմ	6	2,200	13,200
5	Խողովակաձև ջերմամեկուսիչ պատյան (սպունգ) DN Մ25 մմ խողովակի համար	զմ	17	0,300	5,100
6	Խողովակաձև ջերմամեկուսիչ պատյան (սպունգ) DN Մ15 մմ խողովակի համար	զմ	5	0,200	1,000

	Ժապավեն ջերմամեկուսիչ պատյանի կարերը հերմետիզացնելու համար	հատ	1	0,504	0,504
8	Եռաբաշխիկ (PPR) Ս25 մմ-ից ☐ 15 մմ անցումով	հատ	4	0,150	0,600
9	Անկյունակ (PPR), առանց պարուրի Ս25 մմ	հատ	6	0,120	0,720
10	Անկյունակ (PPR), առանց պարուրի Ս25 մմ-ից Ս15 մմ անցումով	հատ	2	0,140	0,280
11	Անկյունակ (PPR), առանց պարուրի Ս15 մմ	հատ	12	0,100	1,200
12	Անկյունակ (PPR), պարուրով (մետաղ) Ս15 մմ	հատ	6	1,000	6,000
13	Շրջանցող դետալ (PPR) Ս15 մմ	հատ	2	0,250	0,500
14	Ջեռուցման մարտկոցի ստորին փական	հատ	3	5,000	15,000
15	Ջեռուցման մարտկոցի վերին փական	հատ	3	5,000	15,000
16	Ջեռուցման մարտկոցի օդահեռացման փական /ավտոմատ/	հատ	3	2,600	7,800
17	Ջեռուցման մարտկոցի բարձակներ	հատ	9	0,800	7,200
Ընդամենը					7949,000

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամորի համայնքապետարանի շենքում:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Մեծամորի համայնքապետարան
ՀՀ Արմավիրի մարզ ք. Մեծամոր, Վարչական կենտրոն 1
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900332239061
ՀՎՀՀ 04402328
Համայնքի ղեկավար



Ռ. Գրիգորյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ

Գևորգ Գևորգյան ԱԶ
Արարատի մարզ, գ. Մխչյան 2-րդ փողոց 2
Հ/Հ 220019850357000
Ակրա Կրեդիտ Ազրիկոլ Բանկ ՓԲԸ
ՀՎՀՀ 47759406



Գ. Գևորգյան

(ստորագրություն)

Կ.Տ.

Հավելված թիվ 2
« 24 » սեպտեմբեր 2021թ. կնքված
ՀՀ ԱՄ ՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-06/21 ծածկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ
ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ՄԵԾԱՄՈՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ
ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամորի համայնքապետարանի քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակի վերակառուցման և վերանորոգման աշխատանքներ	Պայմանագրին կից կնքվելիք համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը	30.09.2021թ.

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Մեծամորի համայնքապետարան
ՀՀ Արմավիրի մարզ ք. Մեծամոր, Վարչական կենտրոն 1
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900332239061
ՀՎՀՀ 04402328
Համայնքի ղեկավար

Ռ.Գրիգորյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.



Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ

Գևորգ Գևորգյան ԱԶ
Արարատի մարզ, գ. Մխչյան 2-րդ փողոց 2
Հ/Հ 220019850357000
Ակբա Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ ՓԲԸ
ՀՎՀՀ 47759406

Գ.Գևորգյան
(ստորագրություն)
Կ.Տ.



****Քանի որ պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա <<Սկիզբը>> սյունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախադրեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը:**

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի								
Ձ/հ	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**					
			օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45211225/501	ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամորի համայնքապետարանի քաղաքացիների սպասարկման գրասենյակի վերակառուցման և վերանորոգման աշխատանքներ	... %	... %	... %	... %	... %	... %

Քանի որ պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախադեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

Պ Ա Տ Վ Ի Ր Ա Տ ՈՒ

Մեծամորի համայնքապետարան
ՀՀ Արմավիրի մարզ ք. Մեծամոր, Վարչական կենտրոն 1
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական վարչություն
Հ/Հ 900332239061
ՀՎՀՀ 04402328
Համայնքի ղեկավար



Ռ.Գրիգորյան

(ստորագրություն)
Կ.Տ.

Կ Ա Պ Ա Լ Ա Ռ ՈՒ

Գևորգ Գևորգյան ԱԶ
Արարատի մարզ, գ. Մխչյան 2-րդ փողոց 2
Հ/Հ 220019850357000
Ակրա Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ ՓԲԸ
ՀՎՀՀ 47759406



Գ.Գևորգյան

(ստորագրություն)
Կ.Տ.